

***Общество с ограниченной ответственностью
«ПромПроектСтройСервис»***

Заказчик – ООО УК «ЖЭУ-7»


**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА
ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: САХАЛИНСКАЯ ОБЛ.,
Г.ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР. ПОБЕДЫ, 6А**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Книга 5.1 Сметная документация.

Объект № 22.07-01-СМ1

ТОМ 5.1



**Общество с ограниченной ответственностью
«ПромПроектСтройСервис»**

Заказчик – ООО УК «ЖЭУ-7»

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА
ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: САХАЛИНСКАЯ ОБЛ.,
Г.ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР. ПОБЕДЫ, 6А**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Книга 5.1 Сметная документация.

Объект № 22.07-01-СМ1

ТОМ 5.1

Генеральный директор

Шустер В.А..

Главный инженер проекта

Холоша Д.А.

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ тома	Обозначение	Наименование
1	22.07-01-ПЗ	Книга 1. Пояснительная записка.
2	22.07-01-АР	Книга 2. Архитектурные решения.
3	22.07-01-КР	Книга 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4	22.07-01-ПОКР	Книга 4. Проект организации капитального ремонта.
5.1	22.07-01-СМ1	Книга 5.1 Сметная документация.
5.2	22.07-01-СМ2	Книга 5.2 Сметная документация. Прайсы.

[illegible]

Копировал:

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ		№ СТР.
1	б/н	Пояснительная записка.	5
2		ССР стоимости строительства в текущих ценах.	7
		<i>Локальные и объектные сметы в текущих ценах:</i>	
3	ЛКС№02-01-01	Конструктивные решения	8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Шифр № 22.07-01.

Заказчик: ООО УК «ЖЭУ-7»

Стройка: «Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, ба»

Объект: «Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, ба»

1. Сведения о месте расположения строительного объекта.

1.1. Объект находится по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, ба.

1.2. Местность приравнена к районам Крайнего Севера, согласно «Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера».

2. Перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации.

Сметная стоимость определена в соответствии с следующими документами:

2.1. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждена приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр;

2.2. Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр «Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

2.3. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр «Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

2.4. Сметно-нормативная база ФЕР-2020, в редакции Приказа Минстроя России № №876/пр от 26.12.2019 (с изменениями 1-7);

2.5. Сборники средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве;

2.6. Постановление Правительства Сахалинской области № 293 от 24.07.2015 г;

2.7. Прочие нормативные документы.

2.8. При составлении сметной документации применен программный комплекс «Гранд-Смета» 2020.2.

3. Обоснование определения сметной стоимости строительных работ.

3.1. Сметная документация составлена в текущем уровне цен на 2 кв. 2022 г., а также, в ней содержатся сведения о базисном уровне цен, согласно утвержденным приказам Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр) и письма Минрегиона России № 26315-ДШ/08 от 27.09.2011 г.

Стоимость строительства в текущем уровне цен определена базисно-индексным методом.

Прямые затраты в сметной стоимости определены на основании сборников федеральных единичных расценок (ФЕР-2001), согласно Постановления № 293, п. 2.

Для пересчета в текущий уровень цен применены индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых на территории Сахалинской области (1 зона) на 1 квартал 2022 г. утвержденных следующими Письмами:

Приказ № 20846-ИФ-09 от 12.05.2022. стр. 25. Панельные МЖД – ОТ – **64,52**; ЭМ – **17,53**; МАТ – **12,51**;

Приказ № 24922-ИФ-09 от 02.06.2022 стр. 29. п. 26 «Жилищное строительство» - Прочее – **10,72**;

Приказ № 20846-ИФ-09 от 12.05.2022. стр. 40, п. 26 – Перевозка – **18,48**.

Индексы применены к отдельным элементам прямых затрат с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по текущим нормативам.

3.2. Объемы и условия работ определены на основании: Проект № 22.07-01-КР.

3.3. При составлении сметной стоимости к работам, выполняющимся при ремонте и реконструкции зданий и сооружений, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, применены коэффициенты $K=1,15$ к нормам затрат труда и $K=1,25$ к нормам времени эксплуатации строительных машин.

3.4. Накладные расходы определены согласно Приказа Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр по видам работ от ФОТ.

Для работ, выполняющихся при ремонте и реконструкции зданий и сооружений, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, к норме накладных расходов применен понижающий коэффициент $K=0,9$, согласно Приказа Минстроя России от 21.12.2020 № 812 п. 25.

3.5. Сметная прибыль определена согласно МДС 81-25.2001 и Письма Росстроя № АП-5536/06 от 18.11.2004 г по видам работ от ФОТ.

Для работ, выполняющихся при ремонте и реконструкции зданий и сооружений, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, к норме сметной прибыли применен понижающий коэффициент $K=0,85$, согласно Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

3.6. Тариф утилизации строительного мусора для ГО Южно-Сахалинск, согласно данным Министерства ЖКХ Сахалинской области от 20.04.2021г;

3.7. Непредвиденные затраты – 2%, согласно Приказа от 4.08.2020 № 421/пр п.179;

3.8. Ставка НДС принята 20% от сметной стоимости работ, согласно ФЗ от 03.08.2018 г. № 303-ФЗ.

4. Сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта, характерные для него.

4.1. Материалы, отсутствующие в сборниках средних сметных цен на материалы, приняты по ближайшему аналогу номенклатурной группы или с помощью определения конъюнктурного анализа, Приказ № 421/пр от 04.08.2020 Приложение № 1.

5. Сведения о сметной стоимости:

Сметная стоимость строительства в ценах 2 кв. 2022г. составляет – **18 171,60 тыс. руб.**

Составил: инженер-сметчик

Хромов С.С.

«07» июля 2022г.

Заказчик ООО УК "ЖЭУ-7"
(наименование организации)

"Утвержден" « » 20 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 18171,60 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 6а
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2 квартал 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Конструктивные решения	16096,71	15,2			16111,91
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	16096,71	15,2			16111,91
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	16096,71	15,2			16111,91
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	16096,71	15,2			16111,91
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	МУП ЖЭУ № 10. Утилизация мусора	Размещение строительного мусора на полигоне - $((0,35+0,021)/1,2+5,67+0,675)=6,6542$ м3 (325 руб./м3 с НДС)				1,8	1,8
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				1,8	1,8
		Итого по Главам 1-9	16096,71	15,2		1,8	16113,71
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	16096,71	15,2		1,8	16113,71
Непредвиденные затраты							
3	Приказ № 421/пр от 04.08.2020 п. 179	Непредвиденные затраты - 2%	321,93	0,3		0,04	322,27
		Итого "Непредвиденные затраты"	321,93	0,3		0,04	322,27
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	16418,64	15,5		1,84	16435,98
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	3283,73	3,1		0,37	3287,2
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	3283,73	3,1		0,37	3287,2
		Итого по сводному расчету	19702,37	18,6		2,21	19723,18
		Итого с учетом коэффициента приведения к лимитам бюджетного финансирования $K=18171600/19723180=0,92133216$	18152,43	17,14		2,04	18171,60

Руководитель проектной организации Шустер В.А.
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта Холоша Д.А.
[подпись (инициалы, фамилия)]

Инженер-сметчик Хромов С.С.
(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2022 года

_____ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 6а
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Конструктивные решения
(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____ Проект № _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 2 кв. 2022г.

Сметная стоимость	16111,91	(775,72) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	16096,71	(775,48) тыс.руб.
монтажных работ	15,20	(0,24) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	3336,73	(51,72) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	5530,16	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	24,31	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
Лист 2											
1	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=14 / 100	100 шт			0,14					
		1 ОТ					1 051,72		147,24	64,52	9 500
		2 ЭМ					97,07		13,59	17,53	238
		3 в т.ч. ОТм					9,45		1,32	64,52	85
		ЗТ	чел.-ч	128,73		18,0222					
		ЗТм	чел.-ч	0,7		0,098					
		Итого по расценке					1 148,79		160,83		
		ФОТ							148,56		9 585
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	91		91			135,19		8 722
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			69,82		4 505
		Всего по позиции							365,84		22 965
2	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных-0,35т	100 м2			0,29946					
		Объем=(2,3*0,93*14) / 100									
		1 ОТ					369,80		110,74	64,52	7 145
		2 ЭМ					29,07		8,71	17,53	153
		3 в т.ч. ОТм					12,56		3,76	64,52	243
		ЗТ	чел.-ч	46,11		13,8081006					
		ЗТм	чел.-ч	0,93		0,2784978					
		Итого по расценке					398,87		119,45		
		ФОТ							114,50		7 388
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	91		91			104,20		6 723
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			53,82		3 472
		Всего по позиции							277,47		17 493
3	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков - 0,1 т	м2			5,67					
		Объем=2,1*1,2+2,1*1,5									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					23,81	0,7	94,50	64,52	6 097
		2 ЭМ					14,41	0,7	57,19	17,53	1 003

		3 в т.ч. ОТм				1,97	0,7	7,82	64,52	505
		4 М				25,72	0	0,00	12,51	
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	9,5256				
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	0,67473				
		Итого по расценке				63,94		151,69		
		ФОТ						102,32		6 602
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6		86,56		5 585
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7		53,92		3 479
		Всего по позиции						292,17		16 164
4	ФЕР34-02-008-04	Демонтаж адресной таблички	шт			2				
	Табл.2, п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
	1 ОТ					5,11	0,7	7,15	64,52	461
	ЗТ	чел.-ч	0,61	0,7	0,854					
	Итого по расценке					5,11		7,15		
	ФОТ							7,15		461
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28, телевидения	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	99	0,9	89,1		6,37		411
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28, телевидения	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3		3,52		227
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции						17,04		1 099
5	ФЕРм10-10-001-01	Демонтаж камеры видеонаблюдения	шт			2				
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
	1 ОТ					29,21	0,7	40,89	64,52	2 638
	4 М					0,58	0	0,00	12,51	
	ЗТ	чел.-ч	2,67	0,7	3,738					
	Итого по расценке					29,79		40,89		
	ФОТ							40,89		2 638
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91		37,21		2 401
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46		18,81		1 213
		Всего по позиции						96,91		6 252
6	ФЕР09-06-001-02	Демонтаж решеток продухов подвала	т			0,0105				
	Табл.2, п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
	1 ОТ					433,24	0,7	3,18	64,52	205
	2 ЭМ					125,80	0,7	0,92	17,53	16
	3 в т.ч. ОТм					3,82	0,7	0,03	64,52	2
	4 М					81,96	0	0,00	12,51	
	ЗТ	чел.-ч	50,79	0,7	0,3733065					
	ЗТм	чел.-ч	0,31	0,7	0,0022785					

		Итого по расценке	641,00				4,10			
		ФОТ					3,21		207	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6			2,72	175	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			1,69	109	
		Всего по позиции					8,51		505	
7	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов /стены крыльца/	100 м2			0,21				
		Объем=21 / 100								
1	ОТ	ЗТ	чел.-ч	17,8	3,738	138,84	29,16	64,52	1 881	
		Итого по расценке	138,84				29,16			
		ФОТ					29,16	1 881		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			26,54	1 712	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			13,41	865	
		Всего по позиции					69,11		4 458	
8	ФЕР15-01-064-01	Демонтаж стен фасадов зданий из искусственных фиброцементными (и хризотилцементными) плитами гладкими или с покрытием на металлическом каркасе	100 м2			0,0225				
		Объем=2,25 / 100								
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2		Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8								
1	ОТ					2 597,40	0,8	46,75	64,52	3 016
		2 ЭМ				54,46	0,8	0,98	17,53	17
3	в т.ч. ОТм					13,29	0,8	0,24	64,52	15
		4 М				20 036,94	0	0,00	12,51	
3Т	ЗТм	чел.-ч	270	0,8	4,86					
		чел.-ч	1,07	0,8	0,01926					
		Итого по расценке	22 688,80				47,73			
		ФОТ					46,99	3 031		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9			42,71	2 755	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			19,57	1 262	
		Всего по позиции					110,01		7 050	
9	ФЕР46-04-001-05	Разборка: мелкоблочных стен - 1,12 т	м3			0,675				
		1 ОТ				47,53	32,08	64,52	2 070	
2	ЭМ					39,94	26,96	17,53	473	

		ЗТ	чел.-ч	5,72	3,861				
		Итого по расценке				87,47	59,04		
		ФОТ					32,08		2 070
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92	92		29,51		1 904
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	52		16,68		1 076
Всего по позиции							105,23		5 523
10	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов - 0,021 т Объем=12 / 100	100 м2		0,12				
		1 ОТ				112,16	13,46	64,52	868
		2 ЭМ				41,43	4,97	17,53	87
		ЗТ	чел.-ч	14,38	1,7256				
		Итого по расценке				153,59	18,43		
		ФОТ					13,46		868
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92	92		12,38		799
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	52		7,00		451
Всего по позиции							37,81		2 205
Мусор									
11	ФССЦпг-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		1,591	42,98	68,38	17,53	1 199
		Объем=0,35+0,1+1,12+0,021							
12	ФССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км	1 т груза		1,591	9,53	15,16	18,48	280
		Объем=0,35+0,1+1,12+0,021							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
		Строительные работы					1 366,73		
		Строительные работы					1 283,19		
		В том числе:							
		оплата труда					484,26		
		эксплуатация машин и механизмов					113,32		
		накладные расходы					446,18		
		сметная прибыль					239,43		

		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							83,54	
		Монтажные работы							96,91	
		В том числе:								
		оплата труда							40,89	
		накладные расходы							37,21	
		сметная прибыль							18,81	
		Итого ФОТ (справочно)							538,32	
		Итого накладные расходы (справочно)							483,39	
		Итого сметная прибыль (справочно)							258,24	
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							1 463,64	
Раздел 2. Монтажные работы										
Лист 2										
13	ФЕРм10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: фиксированные /ранее демонтированных/	шт		2					
		1 ОТ						29,21	58,42	64,52
		4 М						0,58	1,16	12,51
		ЗТ	чел.-ч	2,67	5,34					
		Итого по расценке						29,79	59,58	
		ФОТ							58,42	3 769
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91	91				53,16	3 430
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46				26,87	1 734
		Всего по позиции							139,61	8 948
14	ФЕР15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными фиброцементными (и хризотилцементными) плитами гладкими или с покрытием на металлическом каркасе /ранее демонтированные/	100 м2		0,0225					
		Объем=2,25 / 100								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ						2 597,40	1,15	67,21
		2 ЭМ						54,46	1,25	17,53
		3 в т.ч. ОТм						13,29	1,25	0,37
		4 М						20 036,94	450,83	12,51
		ЗТ	чел.-ч	270	1,15	6,98625				
		ЗТм	чел.-ч	1,07	1,25	0,0300938				
		Итого по расценке						22 688,80	519,57	
		ФОТ							67,58	4 360
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9			61,43	3 963
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			28,15	1 816
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							609,15	15 782
Лист 2										
Наружные стены здания										

15	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем=1721,2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	17,212					
		1 ОТ		375,84	1,15	7 439,30	64,52	479 984	
		2 ЭМ		4,60	1,25	98,97	17,53	1 735	
		3 в т.ч. ОТм		0,81	1,25	17,43	64,52	1 125	
		4 М		343,22		5 907,50	12,51	73 903	
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	861,0303			
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	1,50605			
		Итого по расценке				723,66	13 445,77		
		ФОТ					7 456,73	481 109	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111	0,9	99,9	7 449,27	480 628	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65	4 373,37	282 170	
		Всего по позиции					25 268,41	1 318 420	
16	ФЕР15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными фиброцементными (и хризотилцементными) плитами гладкими или с покрытием на металлическом каркасе Объем=1078,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	10,786					
		1 ОТ		2 597,40	1,15	32 217,89	64,52	2 078 698	
		2 ЭМ		54,46	1,25	734,26	17,53	12 872	
		3 в т.ч. ОТм		13,29	1,25	179,18	64,52	11 561	
		4 М		20 036,94		216 118,43	12,51	2 703 642	
		ЗТ	чел.-ч	270	1,15	3349,053			
		ЗТм	чел.-ч	1,07	1,25	14,426275			
		Итого по расценке				22 688,80	249 070,58		
		ФОТ					32 397,07	2 090 259	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9	29 448,94	1 900 045	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	13 493,38	870 593	
		Всего по позиции					292 012,90	7 565 850	
17	ФССЦ-01.6.01.11-0033	Плиты облицовочные в комплекте с планками заполнения стыков	м2	-1132,53	121,71	-137 840,23	12,51	-1 724 381	
18	ФССЦ-01.7.15.02-0054	Болты анкерные оцинкованные	кг	-512,335	11,54	-5 912,35	12,51	-73 963	

19	ФССЦ-01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т		-0,140218	35 011,00		-4 909,17	12,51	-61 414
20	ФССЦ-01.7.19.07-0001	Резина губчатая	кг		-81,9736	51,98		-4 260,99	12,51	-53 305
21	ФССЦ-07.2.06.06-0051	Профиль стальной оцинкованный в комплекте с направляющими и стоечными	т		-6,57946	9 605,00		-63 195,71	12,51	-790 578
22	ФЕР15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2		159,5					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ					14,40	1,15	2 641,32	64,52	170 418
	4 М					128,45		20 487,78	12,51	256 302
	ЗТ		чел.-ч	1,55	1,15	284,30875				
	Итого по расценке					142,85		23 129,10		
	ФОТ							2 641,32		170 418
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9		2 400,96		154 910
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		1 100,11		70 979
Всего по позиции								26 630,17		652 609
23	ФССЦ-08.1.02.03-0001	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м		-334,95	31,05		-10 400,20	12,51	-130 107
24	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м		-105,27	26,41		-2 780,18	12,51	-34 780
25	ФССЦ-08.1.02.03-0081	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м		-334,95	21,05		-7 050,70	12,51	-88 204
26	ФЕР26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен в 2 слоя	100 м2		10,786					
Объем=1078,6 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	1 ОТ					132,33	2,3	3 282,82	64,52	211 808
	2 ЭМ					5,79	2,5	156,13	17,53	2 737
	3 в т.ч. ОТм					0,99	2,5	26,70	64,52	1 723
	4 М					2 536,09	2	6,26	12,51	78
	ЗТ		чел.-ч	16,06	2,3	398,413268				
	ЗТм		чел.-ч	0,08	2,5	2,1572				
	Итого по расценке					138,41		3 445,21		
	ФОТ							3 309,52		213 531

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	98	0,9	88,2		2 919,00	188 334
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75		1 547,20	99 826
	Всего по позиции							7 911,41	502 783
27	ФЕР26-01-066-01	Устройство ветро-гидрозащиты вентилируемого фасада, с лесов Объем=1078,6 / 1000	1000 м2			1,0786			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ					1 329,47	1,15	1 649,06	64,52
	2 ЭМ					13,32	1,25	17,96	17,53
	3 в т.ч. ОТм					2,28	1,25	3,07	64,52
	4 М					7 638,06		8 238,41	12,51
	ЗТ	чел.-ч	119,88	1,15	148,697953				103 063
	ЗТм	чел.-ч	0,19	1,25	0,2561675				
	Итого по расценке						8 980,85	9 905,43	
	ФОТ							1 652,13	106 595
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	98	0,9	88,2		1 457,18	94 017
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75		772,37	49 833
	Всего по позиции							12 134,98	353 625
28	ФЕР15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности Объем=270 / 100	100 м2			2,7			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ					97,38	1,15	302,36	64,52
	2 ЭМ					39,84	1,25	134,46	17,53
	3 в т.ч. ОТм					0,70	1,25	2,36	64,52
	4 М					0,02		0,05	12,51
	ЗТ	чел.-ч	9,68	1,15	30,0564				1
	ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,2025				
	Итого по расценке						137,24	436,87	
	ФОТ							304,72	19 660
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9		276,99	17 871

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		126,92		8 188
		Всего по позиции						840,78		47 925
29	ФССЦ-14.4.01.02-0023	Грунтовка акриловая /применительно/ Объем=0,0351*1000	л			35,1	30,67	1 076,52	12,51	13 467
30	ФССЦ-01.7.10.07-0041	Краска силиконовая /применительно/ Объем=0,1026*1000	л			102,6	50,05	5 135,13	12,51	64 240
Ремонт швов										
31	ФЕРр53-21-29	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	100 м			1,205				
		Объем=120,5 / 100								
		1 ОТ					497,93	600,01	64,52	38 713
		2 ЭМ					8,54	10,29	17,53	180
		3 в т.ч. ОТм					1,51	1,82	64,52	117
		4 М					2 525,00	0,00	12,51	
		ЗТ	чел.-ч	51,76		62,3708				
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,15665				
		Итого по расценке				506,47		610,30		
		ФОТ						601,83		38 830
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	93		93		559,70		36 112
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52		312,95		20 192
		Всего по позиции						1 482,95		95 197
32	ФЕРр53-21-37	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-29	100 м			1,205				
		Объем=120,5 / 100								
		1 ОТ					74,84	90,18	64,52	5 818
		2 ЭМ					0,66	0,80	17,53	14
		3 в т.ч. ОТм					0,12	0,14	64,52	9
		ЗТ	чел.-ч	7,78		9,3749				
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,01205				
		Итого по расценке				75,50		90,98		
		ФОТ						90,32		5 827
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	93		93		84,00		5 419
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52		46,97		3 030
		Всего по позиции						221,95		14 281
33	ФССЦ-14.5.01.10-0024	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л, MasterFlex Universal	шт			16	59,19	947,04	12,51	11 847
34	ФССЦ-14.5.01.01-0012	Герметик MASTERFLEX 474 Объем=0,5*120,5	л			60,25	34,40	2 072,60	12,51	25 928

35	ФССЦ-01.7.07.26-0026	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм /2 по 30 мм=60 мм/	100 м	1,205	244,00	294,02	12,51	3 678
		Объем=120,5 / 100						
36	ФЕР07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м	1,205				
		Объем=120,5 / 100						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ			69,28	1,15	96,00	6 194
		4 М			103,96		125,27	1 567
		ЗТ	чел.-ч	7,37	1,15	10,2129775		
		Итого по расценке			173,24		221,27	
		ФОТ					96,00	6 194
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1.	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	117	0,9	105,3	101,09	6 522
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	промышленных предприятий						
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1.	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	80	0,85	68	65,28	4 212
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	промышленных предприятий						
		Всего по позиции					387,64	18 495
37	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,241	519,80	-125,27	12,51	-1 567
38	ФССЦ-04.3.02.09-0844	Смесь сухая ремонтная тиксотропная высокопрочная MasterEmaco S 5400 (EMACO NANOCRETE R4)	кг	482	18,52	8 926,64	12,51	111 672
		Объем=0,241*2000						
Лист 2								
Цоколь здания								
39	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,668				
		Объем=66,8 / 100						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ			33,87	1,15	26,02	1 679
		2 ЭМ			22,14	1,25	18,49	324
		3 в т.ч. ОТм			0,58	1,25	0,48	31
		4 М			1,84		1,23	15
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,15	2,834658		
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,04175		
		Итого по расценке			57,85		45,74	
		ФОТ					26,50	1 710
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9	24,09	1 554
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25							

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		11,04	712
	Всего по позиции							80,87	4 284
40	ФССЦ-14.4.01.02-0023	Грунтовка акриловая /применительно/	л			9,2184	30,67	282,73 12,51	3 537
41	ФЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску: простых с земли и лесов Объем=66,8 / 100	100 м2			0,668			
		1 ОТ					168,89	112,82 64,52	7 279
		2 ЭМ					1,46	0,98 17,53	17
		3 в т.ч. ОТм					0,23	0,15 64,52	10
		4 М					847,69	566,26 12,51	7 084
		ЗТ	чел.-ч	19,8		13,2264			
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,01336			
		Итого по расценке					1 018,04	680,06	
		ФОТ						112,97	7 289
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91		102,80	6 633
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46		51,97	3 353
	Всего по позиции							834,83	24 366
42	ФЕР15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности Объем=66,8 / 100	100 м2			0,668			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ					97,38 1,15	74,81 64,52	4 827
		2 ЭМ					39,84 1,25	33,27 17,53	583
		3 в т.ч. ОТм					0,70 1,25	0,58 64,52	37
		4 М					0,02	0,01 12,51	
		ЗТ	чел.-ч	9,68	1,15	7,436176			
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,0501			
		Итого по расценке					137,24	108,09	
		ФОТ						75,39	4 864
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9		68,53	4 421
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		31,40	2 026
	Всего по позиции							208,02	11 857
43	ФССЦ-14.4.01.02-0023	Грунтовка акриловая /применительно/ Объем=0,008684*1000	л			8,684	30,67	266,34 12,51	3 332
44	ФССЦ-01.7.10.07-0041	Краска силиконовая /применительно/ Объем=0,025384*1000	л			25,384	50,05	1 270,47 12,51	15 894
45	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали Объем=0,015*7	т			0,105			

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1	ОТ				397,50	1,15	48,00	64,52	3 097
2	ЭМ				112,75	1,25	14,80	17,53	259
3	в т.ч. ОТм				3,82	1,25	0,50	64,52	32
4	М				81,96		8,61	12,51	108
	ЗТ	чел.-ч	46,6	1,15	5,62695				
	ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,0406875				
Итого по расценке					592,21		71,41		
ФОТ							48,50		3 129
Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции					%	94	0,9	84,6	2 647
21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции					%	62	0,85	52,7	1 649
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции							138,00		7 760
46	ФССЦ-07.2.07.12-0019	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,105	8 060,00	846,30	12,51	10 587
Балконы									
47	ФЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля /применительно/ Объем=499,4 / 100	100 м		4,994				
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1	ОТ				117,24	1,15	673,32	64,52	43 443
2	ЭМ				3,29	1,25	20,54	17,53	360
3	в т.ч. ОТм				0,58	1,25	3,62	64,52	234
4	М				9,32		46,54	12,51	582
	ЗТ	чел.-ч	12,62	1,15	72,477922				
	ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,312125				
Итого по расценке					129,85		740,40		
ФОТ							676,94		43 677
Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции					%	94	0,9	84,6	36 951
21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции					%	62	0,85	52,7	23 018
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции							1 669,84		104 354
48	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом /применительно/ Объем=217,3 / 100	100 м2		2,173				
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

		1 ОТ				264,91	1,15	662,00	64,52	42 712
		2 ЭМ				26,33	1,25	71,52	17,53	1 254
		3 в т.ч. ОТм				3,82	1,25	10,38	64,52	670
		4 М				13,36		29,03	12,51	363
		ЗТ	чел.-ч	29,9	1,15	74,718605				
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,8420375				
		Итого по расценке				304,60		762,55		
		ФОТ						672,38		43 382
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6			568,83		36 701
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			354,34		22 862
Всего по позиции								1 685,72		103 892
Прочие работы										
49	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,29946				
		Объем=(2,3*0,93*14) / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ				1 268,96	1,15	437,00	64,52	28 195
		2 ЭМ				236,16	1,25	88,40	17,53	1 550
		3 в т.ч. ОТм				46,96	1,25	17,58	64,52	1 134
		4 М				6 100,36		1 826,81	12,51	22 853
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	50,000387				
		ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	1,4748405				
		Итого по расценке				7 605,48		2 352,21		
		ФОТ						454,58		29 329
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1			445,94		28 772
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			212,52		13 711
Всего по позиции								3 010,67		95 081
50	ФССЦ-11.3.02.01-0032	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2			29,946	2 825,78	84 620,81	12,51	1 058 606
51	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем=2,1*1,2+2,1*1,5	м2			5,67				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

		1 ОТ				23,81	1,15	155,25	64,52	10 017
		2 ЭМ				14,41	1,25	102,13	17,53	1 790
		3 в т.ч. ОТм				1,97	1,25	13,96	64,52	901
		4 М				25,72		145,83	12,51	1 824
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	15,6492				
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	1,204875				
		Итого по расценке				63,94		403,21		
		ФОТ						169,21		10 918
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6			143,15		9 237
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			89,17		5 754
Всего по позиции								635,53		28 622
52	ФССЦ-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный	м2			5,67	1 465,11	8 307,17	12,51	103 923
53	ФЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м			0,111				
		Объем=(2,1*4+1,2+1,5) / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ				307,84	1,15	39,30	64,52	2 536
		2 ЭМ				3,90	1,25	0,54	17,53	9
		4 М				347,13		38,53	12,51	482
		ЗТ	чел.-ч	32	1,15	4,0848				
		Итого по расценке				658,87		78,37		
		ФОТ						39,30		2 536
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9			35,72		2 305
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			16,37		1 056
Всего по позиции								130,46		6 388
54	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2			0,182				
		Объем=(91*0,2) / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ				1 520,86	1,15	318,32	64,52	20 538
		2 ЭМ				6,28	1,25	1,43	17,53	25
		3 в т.ч. ОТм				1,78	1,25	0,40	64,52	26
		4 М				593,77		108,07	12,51	1 352

		ЗТ	чел.-ч	167,68	1,15	35,095424			
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,25	0,03185			
		Итого по расценке					2 120,91	427,82	
		ФОТ						318,72	20 564
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9			289,72	18 693
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			132,75	8 565
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
	Всего по позиции							850,29	49 173
55	ФССЦ-11.2.11.01-0001	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2			0,01911	89 300,00	1 706,52 12,51	21 349
		Объем=19,11/1000							
56	ФЕР34-02-008-04	Установка указателя на стене	шт			2			
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ						5,11 1,15	11,75 64,52	758
	4 М						4,40	8,80 12,51	110
	ЗТ	чел.-ч	0,61	1,15	1,403				
	Итого по расценке						9,51	20,55	
	ФОТ							11,75	758
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28,	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	99	0,9	89,1			10,47	675
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28,	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3			5,79	374
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
	Всего по позиции							36,81	1 917
57	ФССЦ-01.5.03.03-0012	Знак надомный нецветовой	шт			2	36,05	72,10 12,51	902
Крыльцо									
58	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2			0,12			
		Объем=12 / 100							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ						209,95 1,15	28,97 64,52	1 869
	2 ЭМ						189,93 1,25	28,49 17,53	499
	3 в т.ч. ОТм						21,86 1,25	3,28 64,52	212
	4 М						36,67	4,40 12,51	55
	ЗТ	чел.-ч	24,3	1,15	3,3534				
	ЗТм	чел.-ч	1,94	1,25	0,291				
	Итого по расценке						436,55	61,86	
	ФОТ							32,25	2 081
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12,	НР Кровли	%	110	0,9	99			31,93	2 060
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45		15,63		1 008	
		Всего по позиции						109,42		5 491	
59	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2			0,12					
		Объем=12 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 до толщины 34 мм ПЗ=19 (ОЗП=19; ЭМ=19 к расх.; ЗПМ=19; МАТ=19 к расх.; ТЗ=19; ТЗМ=19)									
		1 ОТ					8,64	21,85	22,65	64,52	1 461
		2 ЭМ					2,66	23,75	7,58	17,53	133
		3 в т.ч. ОТм					0,34	23,75	0,97	64,52	63
		ЗТ	чел.-ч	1	21,85	2,622					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	23,75	0,0855					
		Итого по расценке					11,30		30,23		
		ФОТ							23,62		1 524
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99			23,38		1 509
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			11,44		738
		Всего по позиции						65,05		3 841	
60	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3			0,41616	424,88		176,82	12,51	2 212
		Объем=0,1836+0,23256									
61	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2			0,21					
		Объем=21 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					33,87	1,15	8,18	64,52	528
		2 ЭМ					22,14	1,25	5,81	17,53	102
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,25	0,15	64,52	10
		4 М					1,84		0,39	12,51	5
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,15	0,891135					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,013125					
		Итого по расценке					57,85		14,38		
		ФОТ							8,33		538
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9			7,57		489

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		3,47	224
		Всего по позиции						25,42	1 348
62	ФССЦ-14.4.01.02-0023	Грунтовка акриловая /применительно/	л			2,898	30,67	88,88 12,51	1 112
63	ФЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску: простых с земли и лесов Объем=21 / 100	100 м2			0,21			
		1 ОТ					168,89	35,47 64,52	2 289
		2 ЭМ					1,46	0,31 17,53	5
		3 в т.ч. ОТм					0,23	0,05 64,52	3
		4 М					847,69	178,01 12,51	2 227
		ЗТ	чел.-ч	19,8		4,158			
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0042			
		Итого по расценке					1 018,04	213,79	
		ФОТ						35,52	2 292
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91		32,32	2 086
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46		16,34	1 054
		Всего по позиции						262,45	7 661
64	ФЕР15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности /применительно/ Объем=21 / 100	100 м2			0,21			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ					97,38 1,15	23,52 64,52	1 518
		2 ЭМ					39,84 1,25	10,46 17,53	183
		3 в т.ч. ОТм					0,70 1,25	0,18 64,52	12
		4 М					0,02	0,00 12,51	
		ЗТ	чел.-ч	9,68	1,15	2,33772			
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,01575			
		Итого по расценке					137,24	33,98	
		ФОТ						23,70	1 530
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9		21,54	1 391
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		9,87	637
		Всего по позиции						65,39	3 729
65	ФССЦ-14.4.01.02-0023	Грунтовка акриловая /применительно/ Объем=0,00273*1000	л			2,73	30,67	83,73 12,51	1 047
66	ФССЦ-01.7.10.07-0041	Краска силиконовая /применительно/ Объем=0,00798*1000	л			7,98	50,05	399,40 12,51	4 996

67	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,12						
		Объем=12 / 100								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ			24,47	1,15	3,38	64,52	218	
		2 ЭМ			2,63	1,25	0,39	17,53	7	
		3 в т.ч. ОТм			0,46	1,25	0,07	64,52	5	
		4 М			90,00		10,80	12,51	135	
		ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	0,3864				
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,006				
		Итого по расценке			117,10		14,57			
		ФОТ					3,45		223	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99	3,42		221	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45	1,67		108	
		Всего по позиции					19,66		689	
68	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,12						
		Объем=12 / 100								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ			134,98	1,15	18,63	64,52	1 202	
		2 ЭМ			24,64	1,25	3,70	17,53	65	
		3 в т.ч. ОТм			3,75	1,25	0,56	64,52	36	
		4 М			182,33		21,88	12,51	274	
		ЗТ	чел.-ч	14,36	1,15	1,98168				
		ЗТм	чел.-ч	0,29	1,25	0,0435				
		Итого по расценке			341,95		44,21			
		ФОТ					19,19		1 238	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99	19,00		1 226	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45	9,30		600	
		Всего по позиции					72,51		3 367	
69	ФССЦ-12.1.02.04-0144	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	13,68	22,46		307,25	12,51	3 844	
70	ФССЦ-12.1.02.04-0145	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	13,92	20,85		290,23	12,51	3 631	
71	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,049468						
		Объем=(20/4,043) / 100								

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1	ОТ				829,12	1,15	47,17	64,52	3 043
2	ЭМ				21,88	1,25	1,35	17,53	24
3	в т.ч. ОТм				3,51	1,25	0,22	64,52	14
4	М				6 516,18		322,34	12,51	4 032
	ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	5,529533				
	ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,0166955				
Итого по расценке					7 367,18		370,86		
ФОТ							47,39		3 057
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25							46,92		3 026
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
СП Кровли							22,96		1 481
Всего по позиции							440,74		11 606
Лист 3									
Материалы на электротехнические облицовки									
72	ТЦ_06.2.05.03_65_65012571 67_09.06.2022_01	Фасадная панель 1570x1200x10 мм 1597/1,2*1,02 Цена=1597/1,2*1,02	м2		1186,5	1 357,45	128 746,12	12,51	1 610 614
73	ТЦ_06.2.05.03_65_65012571 67_09.06.2022_01	Линейная панель Primerpanel-О-Г-24x316/0, 0.7 мм 1700/1,2*1,02 Цена=1700/1,2*1,02	м2		239	1 445,00	27 606,31	12,51	345 355
74	ТЦ_08.3.05.05_65_65012571 67_09.06.2022_01	Планка перф. начальная (оц. Сталь t=0,5 мм с полим. покр.) В=350 мм 335/1,2*1,02 Цена=335/1,2*1,02	м		64,9	284,75	1 477,22	12,51	18 480
75	ТЦ_08.3.05.05_65_65012571 67_09.06.2022_01	Парапетный слив (оц. сталь t=0,7 мм с полим. покр.) 400 мм 445/1,2*1,02 Цена=445/1,2*1,02	м		69,4	378,25	2 098,40	12,51	26 251
76	ТЦ_08.3.05.05_65_65012571 67_09.06.2022_01	Планка вертикального шва угловая ПВХШУ 125/1,2*1,02 Цена=125/1,2*1,02	м		121,7	106,25	1 033,65	12,51	12 931
77	ТЦ_08.3.05.05_65_65012571 67_09.06.2022_01	Планка вертикального шва ПВХШ 95/1,2*1,02 Цена=95/1,2*1,02	м		777	80,75	5 015,43	12,51	62 743
78	ТЦ_08.3.05.05_65_65012571 67_09.06.2022_01	Планка горизонтального шва ПГШ 95/1,2*1,02 Цена=95/1,2*1,02	м		687,5	80,75	4 437,73	12,51	55 516
79	ТЦ_08.3.05.05_65_65012571 67_09.06.2022_01	Фартук угловой (оц. сталь t=0,7 мм с полим. покр.) В=350 мм 420/1,2*1,02 Цена=420/1,2*1,02	м		96,6	357,00	2 756,67	12,51	34 486
80	ТЦ_08.3.05.05_65_65012571 67_09.06.2022_01	Фартук торцевой (оц. сталь t=0,7 мм с полим. покр.) В=350 мм 420/1,2*1,02	м		62,8	357,00	1 792,17	12,51	22 420

Цена=420/1,2*1,02									
Элементы подсистемы									
81	ТЦ_05.3.01.10_65_65012571 67_09.06.2022_01	Кронштейн ККУ-180x2,0 с шайбой усиливающей 45x25x1,2 130/1,2*1,02 Цена=130/1,2*1,02	шт	4120	110,50	36 391,69	12,51	455 260	
82	ФССЦ-07.2.06.01-1148	Кронштейн КК-50x2,0 с шайбой усиливающей 45x25x1,2 /применительно/	шт	256	1,83	468,48	12,51	5 861	
83	ТЦ_01.1.02.08_65_65012571 67_09.06.2022_01	Паронитовая прокладка 84x92x2 мм 12,5/1,2*1,02 Цена=12,5/1,2*1,02	шт	4376	10,63	3 718,39	12,51	46 517	
84	ТЦ_07.2.06.06_65_65012571 67_09.06.2022_01	Профиль КПП-60x44x3000 278/1,2*1,02 Цена=278/1,2*1,02	м	825,4	236,30	15 590,89	12,51	195 042	
85	ТЦ_07.2.06.06_65_65012571 67_09.06.2022_01	Профиль КППШ-60x81x3000 370/1,2*1,02 Цена=370/1,2*1,02	м	1730,4	314,50	43 502,08	12,51	544 211	
86	ТЦ_08.1.02.25_65_65012571 67_09.06.2022_01	Костыль угловой 300x300 мм (оц. сталь t=1,0 мм с полим. покр.) В=40 мм 92/1,2*1,02 Цена=92/1,2*1,02	шт	204	78,20	1 275,22	12,51	15 953	
87	ТЦ_01.7.06.11_65_65012571 67_09.06.2022_01	Лента уплотнительная EPDM 31/1,2*1,02 Цена=31/1,2*1,02	м	2555,8	26,35	5 383,29	12,51	67 345	
Элементы облицовки окон и балконов									
88	ТЦ_08.3.05.05_65_65012571 67_09.06.2022_01	Отлив оконный 40x260x20x20 мм(оц. сталь t=0,7 мм с полим. покр.) 378/1,2*1,02 Цена=378/1,2*1,02	м	126,2	321,30	3 241,25	12,51	40 548	
89	ТЦ_08.3.05.05_65_65012571 67_09.06.2022_01	Откос оконный 40x260x20x50x50 (оц. сталь t=0,5 мм с полим. покр.) 402/1,2*1,02 Цена=402/1,2*1,02	м	277,7	341,70	7 585,13	12,51	94 890	
90	ТЦ_08.3.05.05_65_65012571 67_09.06.2022_01	Отлив балкона 40x100x20x20 мм (оц. сталь t=0,7 мм с п/п) 200,25/1,2*1,02 Цена=200,25/1,2*1,02	м	154,1	170,21	2 096,64	12,51	26 229	
91	ТЦ_08.1.02.25_65_65012571 67_09.06.2022_01	Костыль 50x150 мм (оц. сталь t=2 мм с полим. покр.) В=50 мм 65/1,2*1,02 Цена=65/1,2*1,02	м	885	55,25	3 908,55	12,51	48 896	
92	ТЦ_08.1.02.25_65_65012571 67_09.06.2022_01	Костыль 50x50 мм (оц. сталь t=2 мм с полим. покр.) В=50 мм 39/1,2*1,02 Цена=39/1,2*1,02	м	344	33,15	911,59	12,51	11 404	
93	ТЦ_07.2.06.06_65_65012571 67_09.06.2022_01	Профиль КППШ-50x20x3000, t=1,2 мм 299/1,2*1,02 Цена=299/1,2*1,02	м	499,4	254,15	10 145,72	12,51	126 923	
94	ТЦ_08.3.05.05_65_65012571 67_09.06.2022_01	Планка Z-образная ПЗ-30x23x0,7 (полиэстер) 59/1,2*1,02	м	154,1	50,15	617,75	12,51	7 728	

Цена=59/1,2*1,02								
95	ТЦ_08.3.05.05_65_65012571 67_09.06.2022_01	Балконный отлив 30x30x0,5 58/1,2*1,02	м	154,1	49,30	607,27	12,51	7 597
Цена=58/1,2*1,02								
96	ТЦ_08.3.05.05_65_65012571 67_09.06.2022_01	Планка угла 45° (оц. сталь t=0,45 мм с полим. покр.) В=100 мм 96/1,2*1,02	м	24,4	81,60	159,15	12,51	1 991
Цена=96/1,2*1,02								
97	ТЦ_08.3.05.05_65_65012571 67_09.06.2022_01	Планка угла наружная ПУН-50x50 (оц. сталь t=0,45 мм с полим. покр.) 96/1,2*1,02	м	24,4	81,60	159,15	12,51	1 991
Цена=96/1,2*1,02								
Крепежные изделия								
98	ТЦ_01.7.15.07_65_65012571 67_09.06.2022_01	Дюбель с анкером "Стандарт оц. 8x80" 49,1/1,2*1,02	шт	1397	41,74	4 661,15	12,51	58 311
Цена=49,1/1,2*1,02								
99	ТЦ_01.7.15.07_65_65012571 67_09.06.2022_01	Дюбель с анкером "Стандарт оц. 6x40" 35/1,2*1,02	шт	3316	29,75	7 885,77	12,51	98 651
Цена=35/1,2*1,02								
100	ТЦ_01.7.15.07_65_65012571 67_09.06.2022_01	Fisher FUR 10x100 FUS, горячего цинкования 53/1,2*1,02	шт	4120	45,05	14 836,61	12,51	185 606
Цена=53/1,2*1,02								
101	ТЦ_01.7.15.07_65_65012571 67_09.06.2022_01	Дюбель тарельчатый IZT 160x10 (с термоголовкой) 18,3/1,2*1,02	шт	3775	15,56	4 695,36	12,51	58 739
Цена=18,3/1,2*1,02								
102	ТЦ_01.7.15.07_65_65012571 67_09.06.2022_01	Дюбель тарельчатый IZT 200x10 (с термоголовкой) 38/1,2*1,02	шт	5662	32,30	14 618,94	12,51	182 883
Цена=38/1,2*1,02								
103	ТЦ_01.7.15.08_65_65012571 67_09.06.2022_01	Заклепка стальная Нагрооп 4x10 (нерж/нерж) 4,7/1,2*1,02	шт	10680	4,00	3 414,87	12,51	42 720
Цена=4,7/1,2*1,02								
104	ТЦ_01.7.15.08_65_65012571 67_09.06.2022_01	Заклепка Ø4.8x21 (цветная, комбинированная) 18/1,2*1,02	шт	7830	15,30	9 576,26	12,51	119 799
Цена=18/1,2*1,02								
105	ТЦ_01.7.15.14_65_65012571 67_09.06.2022_01	Саморез 4.8x28 с пресс-шайбой 7,3/1,2*1,02	шт	3184	6,21	1 580,58	12,51	19 773
Цена=7,3/1,2*1,02								
Элементы теплоизоляции								
106	ТЦ_12.2.05.02_65_65012571 67_09.06.2022_01	Плиты минераловатные Техноблок Стандарт, t=100 мм 9177/1,2*1,02 Объем=1132,5*0,1 Цена=9177/1,2*1,02	м3	113,25	7 800,45	70 615,59	12,51	883 401
107	ТЦ_12.2.05.02_65_65012571 67_09.06.2022_01	Плиты минераловатные Техновент Стандарт, t=50 мм 15265/1,2*1,02 Объем=1132,5*0,05	м3	56,625	12 975,25	58 730,94	12,51	734 724

		Цена=15265/1,2*1,02						
108	ТЦ_12.1.02.10_65_65012571 67_09.06.2022_01	Гидроветрозащитная мембрана Фиброизол НГ 185/1,2*1,02	м2	1132,5	157,25	14 235,49	12,51	178 086
		Цена=185/1,2*1,02						
		Итоги по разделу 2 Монтажные работы :				774 115,42		
		Строительные работы						
		В том числе:						
		оплата труда				51 132,71		
		эксплуатация машин и механизмов				1 564,59		
		материалы				650 925,47		
		накладные расходы				47 247,61		
		сметная прибыль				23 245,04		
		Монтажные работы				139,61		
		В том числе:						
		оплата труда				58,42		
		материалы				1,16		
		накладные расходы				53,16		
		сметная прибыль				26,87		
		Итого ФОТ (справочно)				51 475,33		
		Итого накладные расходы (справочно)				47 300,77		
		Итого сметная прибыль (справочно)				23 271,91		
		Итого по разделу 2 Монтажные работы				774 255,03		
		Итоги по смете:						
		Строительные работы				775 482,15	16 096 714	
		Строительные работы				775 398,61	16 095 235	
		В том числе:						
		оплата труда				51 616,97	3 330 326	
		эксплуатация машин и механизмов				1 677,91	29 413	
		материалы				650 925,47	8 143 077	
		накладные расходы				47 693,79	3 077 204	
		сметная прибыль				23 484,47	1 515 215	
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ				83,54	1 479	
		Монтажные работы				236,52	15 200	
		В том числе:						
		оплата труда				99,31	6 407	
		материалы				1,16	15	
		накладные расходы				90,37	5 831	
		сметная прибыль				45,68	2 947	
		Итого ФОТ (справочно)				52 013,65	3 355 922	
		Итого накладные расходы (справочно)				47 784,16	3 083 035	
		Итого сметная прибыль (справочно)				23 530,15	1 518 162	
		ВСЕГО по смете				775 718,67	16 111 914,00	

Составил: инженер-сметчик

Хромов С.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]