ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт крыши жилого дома №65 по ул. Коммунистической в с. Синегорск

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
1	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия)	9,9
2	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности)	9,9
3	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон)	0,04
4	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно)	4
5	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (100 м2 проемов)	0,12
6	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности)	9,9
7	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия)	10,97
8	Профилированный настил окрашенный: С44-1000-0,7 (т)	9,741
9	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х50 мм (100 шт.)	43,2
10	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия)	1,3
11	Обивка дымовентиляционных труб кровельной сталью оцинкованной (100 м2 проемов)	0,94
12	Устройство колпаков над шахтами: в два канала (1 колпак)	24
13	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения)	1,5
14	Устройство снегозадержания (100 м ограждения)	0,5
15	**Снегозадержание (м.п.)**	**50**
16	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1т груза)	5,655
17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10т. работающих вне карьера, на расстояние: до10 км 1класс груза (1 т груза)	5,655