

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1**

На Капитальный ремонт фасада дома по адресу: ул. Анкудинова, д.11

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт межпанельных швов</b>					
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	39,3	ФЕР08-07-001-02	
2	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,3537	ФССЦ-01.7.16.02-0001	
3	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	1,376	ФССЦ-01.7.16.02-0003	
4	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	100 м	17,15	ФЕРp53-21-29	
5	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-29	100 м	17,15	ФЕРp53-21-37	
6	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм": сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм	100 м	17,32	ФССЦ-01.7.07.26-0026	
7	Пена монтажная: MAKROFLEX PRO WINTER	л	291,55	ФССЦ-14.5.01.10-0019	
8	Герметик эластомерный химически стойкий для швов MasterSeal NP 474 (MASTERFLEX 474) (600 мл)	шт	1080	ФССЦ-14.5.01.06-0103	
9	Грунтовка полиуретановая адгезионная однокомпонентная PCI ELASTOPRIMER 110	шт	62	ФССЦ-14.4.01.17-0005	
10	Устройство чеканки и расшивки швов	100 м	17,15	ФЕР07-05-039-14	
11	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-3,43	ФССЦ-04.3.01.09-0014	
12	Смесь сухая: цементная ремонтная, безусадочная, быстросхватывающаяся	т	2,744	ФССЦ-04.3.02.09-0936	
<b>Раздел 2. Ремонт антисейсмичных швов</b>					
13	Устройство антисейсмических швов	100 м	0,6	ФЕР07-01-061-01	
14	Маты минераловатные вертикально-слоистые из мягких плит на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 (ГОСТ 23307-78) толщиной 50 мм	м3	-1,92	ФССЦ-12.2.04.12-0022	
15	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3	4,2	ФССЦ-12.2.05.05-0045	
16	Устройство вертикального стыка: водоотводящего фартука /компенсатор/	100 м	0,6	ФЕР07-05-039-11	
17	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием /компенсатор/	т	0,393	ФССЦ-08.3.05.05-0081	
18	Состав клеевой выравнивающий "БИРСС Термопор КР" (марка М75)	т	0,702	ФССЦ-04.3.02.10-0101	
19	Тарельчатый дюбель 160 мм	100 шт	2	ФССЦ-01.7.15.07-0033	
20	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,54	ФЕРp61-28-1	
21	Сетка армирующая фасадная Крепикс-1800	м2	54	ФССЦ-01.8.01.06-0001	
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,54	ФЕР15-04-006-03	

1	2	3	4	5	6
23	Грунтовка концентрированная на основе жидкого калиевого стекла	л	1,8	ФССЦ-01.7.10.07-0032	
24	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,54	ФЕР15-02-001-01	
25	Штукатурка минеральная декоративная "шуба", марка "GLIMS Decor"	кг	183,6	ФССЦ-04.3.02.09-1512	
<b>Раздел 3. Утепление торцевых фасадов здания 297 м2</b>					
26	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	5,94	ФЕР15-04-006-04	
27	Грунтовка концентрированная на основе жидкого калиевого стекла (Эксперт Концентрат)	л	17,8	ФССЦ-01.7.10.07-0032	
28	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен в 2 слоя	100 м2	2,97	ФЕР26-01-036-01	
29	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3	29,7	ФССЦ-12.2.05.05-0045	
30	Состав клеевой для приклеивания теплоизоляционных плит "БИРСС 51 Термофикс"	т	11,284	ФССЦ-14.1.06.02-0208	
31	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	3,12	ФЕР15-02-001-01	
32	Штукатурка минеральная декоративная "шуба", марка "GLIMS Decor"	кг	1060,8	ФССЦ-04.3.02.09-1512	
33	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	2,97	ФЕРp61-28-1	
34	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	326,7	ФССЦ-01.8.01.06-0001	
35	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x160 мм	100 шт	17,82	ФССЦ-01.7.15.07-0146	
36	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм	100 шт	29,7	ФССЦ-01.7.15.07-0148	
<b>Раздел 4. Ремонт фасада</b>					
37	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	26,203	ФЕРp62-41-1	
38	Обеспыливание поверхности	м2	2620,3	ФЕР13-06-004-01	
39	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	26,203	ФЕР15-04-006-03	
40	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	1310,15	ФССЦ-14.3.01.02-0103	
41	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2	26,203	ФЕР15-04-011-02	
42	Краска силикованная "Фасадка"	кг	1310,2	ФССЦ-14.4.02.05-0101	
<b>Раздел 5. Окна</b>					
43	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,18	ФЕР12-01-010-01	
44	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,1408	ФССЦ-08.3.05.05-0053	
45	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0,0707	ФССЦ-08.3.05.05-0081	
<b>Раздел 6. Двери</b>					
46	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,2	ФЕРp56-9-1	
47	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,1	ФССЦпг-01-01-01-041	
48	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км	1 т груза	2,1	ФССЦпг-03-21-01-008	
49	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	35,28	ФЕР09-04-012-01	
50	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 800x2100 мм	шт	12	ФССЦ-07.1.01.01-0016	
51	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	15,12	ФССЦ-07.1.01.03-0001	

1	2	3	4	5	6
52	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза /дверей/	100 м2	0,64	ФЕРп62-29-2	
53	Грунтовка по металлу, марка "Армокот 01" (ТУ 2312-009- 23354769-2008)	кг	10,3	ФССЦ-14.4.01.07-0101	

#### Раздел 7. Продухи и проемы в подвал

54	Разборка деревянных заполнений продухов и проемов в подвал	100 м2	0,12	ФЕРп56-2-2	
55	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,4104	ФССЦпг-01-01-01-041	
56	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км	1 т груза	0,4104	ФССЦпг-03-21-01-008	
57	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	31	ФЕР20-02-002-01	
58	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКОС" типа: АРН размером 500х400 мм	шт	31	ФССЦ-19.2.03.02-0138	
59	Установка технических люков, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,0576	ФЕР10-01-039-05	
60	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 12-7 площадь 0,81 м2	м2	5,76	ФССЦ-11.2.02.05-0003	
61	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	8	ФССЦ-01.7.04.07-0011	
62	Замок взрезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	компл.	8	ФССЦ-01.7.04.04-0012	

#### Раздел 8. Прочие работы

63	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,3	ФЕРп61-20-1	
64	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,8	ФЕРп62-9-5	
65	Краска для наружных работ: МА-011 специальная защитная 734	т	0,0177	ФССЦ-14.4.02.04-0009	

#### Раздел 9. Ремонт ж/б козырьков

66	Демонтаж плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: панельных	100 шт	0,16	ФЕР07-05-030-05	
67	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	56	ФССЦпг-01-01-01-003	
68	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км	1 т груза	56	ФССЦпг-03-21-01-008	
69	Монтаж каркаса металлических козырьков	т	3,00528	ФЕР09-03-040-01	
70	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т	т	3,005	ФССЦ-07.2.07.04-0011	
71	Монтаж кровельного покрытия: из стали с полимерным покрытием	100 м2	1,072	ФЕР09-04-002-01	
72	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 2,0 мм, с полимерным покрытием	т	1,68304	ФССЦ-08.3.05.05-0081	
73	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Фартук/	100 м2	0,264	ФЕР12-01-010-01	
74	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,2064	ФССЦ-08.3.05.05-0053	
75	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0,103752	ФССЦ-08.3.05.05-0081	
76	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0,2733	ФЕР07-05-016-04	
77	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,5712	ФССЦ-07.2.05.01-0032	

1	2	3	4	5	6
78	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,54245	ФССЦ-07.2.07.04-0007	
79	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 /ограждение/	100 м2	0,273	ФЕР13-03-002-04	
80	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 /ограждение/	100 м2	0,273	ФЕР13-03-004-26	
81	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза /козырьков и стоек/	100 м2	2,08	ФЕРр62-29-2	
82	Грунтовка по металлу, марка "Армокот 01" (ТУ 2312-009- 23354769-2008)	кг	33,5	ФССЦ-14.4.01.07-0101	

#### Раздел 10. Ремонт ж/б крыльца

83	Разборка: железобетонных фундаментов /ж/б крыльца/	м3	45,6	ФЕР46-04-001-03	
84	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	114	ФССЦпг-01-01-01-043	
85	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км	1 т груза	114	ФССЦпг-03-21-01-008	
86	Разборка: обшивки крылец в осях 2-1	м3	1	ФЕР10-01-010-01	
87	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,6	ФССЦпг-01-01-01-041	
88	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км	1 т груза	0,6	ФССЦпг-03-21-01-008	
89	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	1,727	ФЕР01-02-057-02	
90	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	310,86	ФССЦпг-01-01-01-043	
91	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км	1 т груза	310,86	ФССЦпг-03-21-01-008	
92	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	77,6	ФЕР08-01-002-02	
93	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм	м3	100,9	ФССЦ-02.2.05.04-0088	
94	Засыпка пазух котлованов песком	10 м3	9,51	ФЕР01-02-033-01	
95	Песок природный для строительных: работ средний	м3	95,1	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
96	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,078	ФЕР06-01-001-01	
97	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	7,956	ФССЦ-04.1.02.05-0003	

#### Крыльцо Кр-1

98	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3	0,05	ФЕР06-01-001-16	
99	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5,075	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
100	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм	т	0,1559	ФССЦ-08.4.02.06-0003	

#### Крыльцо Кр-2, Кр-3, Кр-4, Кр-5

101	Устройство: железобетонных крылец	м3	32,4	ФЕР06-01-004-06	
102	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	32,89	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
103	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм	т	1,1475	ФССЦ-08.4.02.06-0003	

#### Раздел 11. Обшивка ограждений балконов.

104	Демонтаж обшивки ограждений балконов	100 м2	6,02	ФЕР09-05-001-01	
105	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,87154	ФССЦпг-01-01-01-041	

1	2	3	4	5	6
106	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км	1 т груза	2,87154	ФССЦпг-03-21-01-008	
107	Монтаж стального каркаса /прим/	100 м	9,21	ФЕР09-03-050-01	
108	Профиль заполняющий: алюминиевый, белые	м	921	ФССЦ-07.2.06.03-	
109	Шурупы-саморезы	т	0,0003	ФССЦ-01.7.15.14-0061	
110	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	6,02	ФЕР09-05-001-01	
111	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1150-0,5	м2	662,2	ФССЦ-08.3.09.04-0013	
112	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,922	ФЕР12-01-010-01	
113	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,721	ФССЦ-08.3.05.05-0053	
114	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0,362346	ФССЦ-08.3.05.05-0081	
<b>Раздел 12. Подготовительные работы</b>					
115	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0,354	ФЕРр68-12-5	
116	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	88,5	ФССЦпг-01-01-01-043	
117	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км	1 т груза	88,5	ФССЦпг-03-21-01-008	
118	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 2	1000 м3	0,0407	ФЕР01-01-022-14	
119	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км	1 т груза	73,26	ФССЦпг-03-21-01-008	
<b>Раздел 13. Ремонт отмостки</b>					
120	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,401	ФЕР01-02-057-02	
121	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	72,18	ФССЦпг-01-01-01-043	
122	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км	1 т груза	72,18	ФССЦпг-03-21-01-008	
123	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	40,1	ФЕР08-01-002-02	
124	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	52,13	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
125	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3	0,354	ФЕР06-01-001-16	
126	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)	м3	35,93	ФССЦ-04.1.02.05-0009	
127	Надбавка по водонепроницаемости до W8	м3	35,93	тех.ч.стр.18	
128	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм	т	0,7351	ФССЦ-08.4.02.06-0003	
129	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей	100 м2	2,36	ФЕР13-03-003-03	
130	Средство MASTERKURE 220 на акриловой основе по уходу за свежееуложенным бетоном	кг	41,3	ФССЦ-14.2.06.08-0102	