



Ограждение ОГ1



1. Общая протяженность ограждения 68.00 пм.  
2. Материал стальных элементов С 255.  
3. Сварку элементов из арматуры выполнять по ГОСТ 14098-91.  
4. Сварку элементов из полосовой стали выполнять по ГОСТ 5264-80 электродами Э-46А (ГОСТ 9467-75\*).  
Катеты швов принять по минимальной толщине свариваемых элементов.  
5. Все металлоконструкции ограждения окрасить за 2 раза эмалью ПФ-133 по слою грунтовки ГФ-021. Цвет эмали принять RAL-3005 (красного вина).

					2019	65.04.12/080-2019-АС		
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по проспекту Победы, д.62 в г. Южно - Сахалинске		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		Стадия	Лист
ГИП		Елисеенко А					Р	11
Разработал		Елисеенко А						
						Ограждение ОГ1	ООО "ХОЛОДСЕРВИС" г.Южно-Сахалинск	