


Козырек подъезда



Спецификация элементов козырька

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Наплавляемый рулонный материал "Технониколь" – 2 слоя	м ²	57,20	
2	Фартук из оцинкованной стали δ =0.5 мм	м ²	11,50	
3	Стяжка из цементно-песчаного раствора М150	м ³	2,00	

Указания по устройству козырька

- Обеспыливание оснований необходимо выполнять перед нанесением огрунтовочных и изоляционных составов, включая приклеивающие клеи и мастики.
- Выравнивающую стяжку из цементно-песчаной смеси следует устраивать захватками шириной 2-3 м по направляющим с разравниванием и уплотнением поверхности.
- Грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего.
- Рулонные материалы перед наклейкой необходимо разметить по месту укладки; раскладка полотнищ рулонных материалов должна обеспечивать соблюдение величин их нахлестки при наклейке.
- Мастика должна наноситься равномерным сплошным, без пропусков или полосовым слоем. При точечной приклейке полотнищ к основанию мастику следует наносить после раскатки полотнищ в местах расположения отверстий.
- Каждый слой следует укладывать после отвердения мастик и достижения прочного сцепления с основанием предыдущего слоя.
- При устройстве рулонной изоляции необходимо соблюдать требования табл. 3. СНиП 3.04.01-87.

Все размеры уточняются по месту.

					2019	65.02.07/001-2019-АС		
						Капитальный ремонт фасадов многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Есенина, д.48А		
						в г. Южно – Сахалинске		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		Стадия	Лист
							Р	12
Разработал							ООО "ХОЛОДСЕРВИС" г.Южно-Сахалинск	