





Ремонт плиты балкона методом оштукатуривания



- Ремонт плиты балкона методом оштукатуривания производить в следующем порядке:
- простучать все поверхности плиты по нижним поверхностям и торцам;
 - обколоть отслоившийся бетон;
 - очистить все поверхности плиты от мусора и пыли;
 - оголенную арматуру зачистить металлическими щетками;
 - прикрепить штукатурную сетку к арматуре. К нижней поверхности плиты сетку пристрелить дюбелями через металлические пластинки 3x40x40 мм с шагом 200 мм;
 - промыть водой все участки, подлежащие оштукатуриванию, осушить;
 - оштукатурить боковые и нижние поверхности балконной плиты цементно-песчаным раствором на цементе марки "НЦ" следующего состава: Цемент НЦ смешать с мытым песком (модуля крупности 0,63-1,5 мм) в соотношении 1:2 или 1:3 и разбавить водой из расчета 0,4 - 0,5 от массы цемента.
- Желательно применение готовой сухой смеси.

Общая площадь ремонтируемых балконных плит (плиты первого этажа) составляет 8,80 кв.м (15%)
Все размеры уточняются по месту.

					2019	65.02.07/001-2019-АС		
						Капитальный ремонт фасадов многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Есенина, д.48А в г. Южно - Сахалинске		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		Стадия	Лист
ГИП		Елисеенко А.					Р	11
Разработал		Елисеенко А.						
						Ремонт плиты балкона методом оштукатуривания.	ООО "ХОЛОДСЕРВИС" г.Южно-Сахалинск	