




58.1-17.69-КР			Капитальный ремонт крыши жилого дома по ул. Горького, д. 18		
Складная			Лист		
З			Лист		
000 "Роман-2000"			Лист		



Деталь объединенная канализ. стоков (размеры и расположение элементов уточнить по месту)

1. Канализационные стоки объединить и вывести выше кровли на 0,5 м.
2. Горизонтальный участок трубы выложить под уклоном не менее 30°. Трубы должны иметь жесткое закрепление к несущим конструкциям здания до объединения продольных и поперечных перемещений.
3. Для удаления с кровли дождевых и талых вод проектом предусматривается устройство организованной водосточной системы состоящей из водоприемных лотков из оцинкованной кровельной стали и водосточных труб.
4. Согласно п. 4.8 СП 17.13330.2011 «Кровли» площадь поперечного сечения водосточной трубы нормируется из расчета 1,5 см² на 1 м² площади кровли.
5. Протяжку водосточных труб к осям здания уточнить по месту. При этом расстояние между трубами должно быть не более 16,5 м из условия максимальной площади кровли на одну трубу $\varnothing 150$ не более 114 м².



[illegible]