


Колористический паспорт фасада в осях 1-2. Восточный фасад




Колористический паспорт фасада в осях 2-1. Западный фасад



Колористический паспорт фасада в осях А-Б. Южный фасад



Колористический паспорт фасада в осях Б-А. Северный фасад



Ведомость отделки фасадов

Поз.	Наименование элементов фасада	Вид отделки	Кол-во м2	Цвет	Примечание
1	Стены	Силиконовая фасадная краска "Фасадка"	884,4	МП NCS S 1015-Y20R	Цветовая палитра "Москва-Фасад"
2	Стены	Силиконовая фасадная краска "Фасадка"	544,2	МП NCS S 2010-Y20R	Цветовая палитра "Москва-Фасад"
3	Цоколь	Силиконовая фасадная краска "Фасадка"	217,35	МП NCS S 5020-Y50R	Цветовая палитра "Москва-Фасад"
4	Откосы (оконные)	Силиконовая фасадная краска "Фасадка"	229,20	МП NCS S 0500-N	Цветовая палитра "Москва-Фасад"
5	Ж/б конструкция козырьков	Силиконовая фасадная краска "Фасадка"	35,00	МП NCS S 2010-Y20R	Цветовая палитра "Москва-Фасад"
6	Входные двери	Покраска атмосферостойкой эмалью	24,0	МП NCS S 2010-Y20R	Цветовая палитра "Москва-Фасад"
7	Балконы	Профилированный лист С10-1150-0,5	453,2	RAL 3005	цвет по каталогу RAL
8	Торцевые фасады	НФС "Профист". Фидроцементная панель	324,048	МП NCS S 1015-Y20R	Цветовая палитра "Москва-Фасад"
9	Торцевые фасады	НФС "Профист". Фидроцементная панель	90,432	МП NCS S 2010-Y20R	Цветовая палитра "Москва-Фасад"

					2019	65.17.008-2019-АС		
						Капитальный ремонт фасадов многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Украинская, д. 123 в г. Южно - Сахалинске		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		Стадия	Лист
ГИП		Елизеенко А					Р	3
Разработал		Елизеенко А				Цветовое решение фасадов. Ведомость отделки фасадов	ООО "ХОЛОДСЕРВИС" г.Южно-Сахалинск	