

Реестр 17/1
местоположения и объемов производства работ
к муниципальному контракту № 19/06 от 17.04.2023

Сроки проведения работ: 17.04.2023-15.05.2023

№ п/п	Место выполнения работ	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5
Раздел 1				
1	ул. Сахалинская, 176	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 куб.м	0,0057
		Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 кв.м	0,05
		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 куб.м	0,015
		Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром 1 м или площадью сечения прямоугольного колодца 1 м2 при глубине до 3 м	куб.м	1,5
		Демонтаж чугунных люков	шт	1
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках.	1 т груза	6,6286
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 3 км	1 т груза	6,6286
		Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 кв.м	0,05
		На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 кв.м	0,05
		Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2	куб.м	1,47
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 куб.м	0,005
		Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	куб.м	0,55
		Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 кв.м 55 шт	10 кв.м	0,5
		Установка люка	шт	1
		Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт	1
		Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100 куб.м	0,0002
		Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг	шт	1
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 куб.м	0,00294
		Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2	куб.м	0,37
		Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 кв.м	0,057
		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 /плюс 5 см/	100 кв.м	0,057
		Смеси асфальтобетонные литые тип II	т	1,09668
		Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром до 300 мм	100 м	0,566
Раздел 2				
2	ул.Пуркаева, 37	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 куб.м	0,003
		Разборка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100 куб.м	0,0019
		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 куб.м	0,005
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках.	1 т груза	2,077
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 10 км	1 т груза	2,077
		Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев	100 шт	0,04
		Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг	шт	1
		Плиты перекрытия ПП10-2, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт	1
		Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг	шт	2
		Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт	1
		Устройство бетонной подготовки	100 куб.м	0,01
		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	куб.м	1,02
		Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 кв.м	0,0144
		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 /плюс 5 см/	100 кв.м	0,0144
		Смеси асфальтобетонные литые тип II	т	0,277056
Раздел 3				
3	ул. Сахалинская, 136	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 куб.м	0,0051
		Демонтаж чугунных люков	шт	1
		Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 1 м2	100 шт	0,01
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках.	1 т груза	1,5875
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 3 км	1 т груза	1,5875
		Устройство перекрытий каналов /плита с отверстием для люка/	100 куб.м	0,001
		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	куб.м	0,1015
		Сетка арматурная сварная	т	0,00796
		Установка люка	шт	1
		Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-Д-1-60	шт	1
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 куб.м	0,00408
		Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2	куб.м	0,408
		Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 кв.м	0,051
		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 /плюс 5 см	100 кв.м	0,051
		Смеси асфальтобетонные литые тип II	т	0,98124