

**Реестр 15/1**  
**Местоположения и объемов производства работ**  
**к муниципальному контракту № 81/06 от 29.08.2023**

**Сроки проведения работ: 29.08.2023-06.10.2023**

№ п/п	Место выполнения работ (наименование автомобильной дороги)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5
1	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное	м	200,00
		Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)	т	31,32
		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км	т	31,32
		Укрепление обочин втапливанием щебня	м2	274,00
		Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	34,52
		Устройство каменной наброски или призмы	м3	40,00
		Камень бутовый М 1000	м3	40,40